

ATTIVITÀ PROGRAMMATE ANNO 2024

TRATTA GALLERIA FACCHINI 1 – PONTE POLCEVERA:

- Bonifica Ordigni Esplosivi
- Consolidamento rilevato ferroviario esistente per mezzo di pali di grande diametro
- Realizzazione delle predisposizioni civili per impianti elettro ferroviari
- Realizzazione stradino di accesso a piazzale cabina TE, in adiacenza a rilevato ferroviario, per mezzo di realizzazione di muri di sostegno e prolungamento sottopasso ferroviario di via Sant’Ambrogio di Fegino: **parzializzazione traffico per esecuzione spalle prolungamento sottopasso e chiusura notturna via Sant’Ambrogio per la realizzazione dell’impalcato prolungamento sottopasso**
- Sostituzione ponte ferroviario in attraversamento Polcevera:
 - Realizzazione pista di accesso al di sotto del ponte, lungo il Polcevera
 - Demolizione fabbricati interferenti: **chiusura viabilità in corrispondenza dei fabbricati da demolire (Via al Ponte Polcevera)**
 - Spostamento impianti ferroviari interferenti con le attività di smontaggio impalcato: **chiusura via Duria e successiva parzializzazione**
 - Consolidamento spalle ponte lato ovest: **chiusura Via Sant’Ambrogio di Fegino**
 - Consolidamento spalle ponte lato est: **chiusura parziale Via Duria**
 - Consolidamento pile esistenti
 - Messa in opera guscio metallico di protezione viabilità – lato ovest: **Chiusura Via 30 Giugno 1960 e Via Sant’Ambrogio di Fegino**
 - Messa in opera guscio metallico di protezione viabilità – lato est: **Chiusura Via Perlasca e Via Argine Polcevera**
 - Smontaggio impalcato esistente dall’alveo del Polcevera – campata ovest: **modifica Via Sant’Ambrogio di Fegino e Via 30 giugno 1960**
 - Smontaggio impalcato esistente dall’alveo del Polcevera – campata centrale: **chiusura Via al Ponte Polcevera e Via Perlasca**
 - Smontaggio impalcato esistente dall’alveo del Polcevera – campata est: **chiusura Via Argine Polcevera e Via Duria**
 - Realizzazione piazzale per installazione travate
 - Avvio varo nuovo impalcato

TRATTA PONTE POLCEVERA – PARCO CAMPASSO

- Realizzazione pista di accesso al rilevato ferroviario da via Duria e da via Dandolo
- Rimozione e bonifica materiale presente (traversine, rotaie, ballast)
- Bonifica Ordigni Esplosivi
- Consolidamento rilevato ferroviario esistente per mezzo di pali di grande diametro
- Realizzazione delle predisposizioni civili per impianti elettro ferroviari
- Nuovo Ponte ferroviario su via Rossini
 - Consolidamento spalle: **parzializzazione via Rossini**
 - Realizzazione Spalle
 - Varo a spinta nuovo impalcato: **chiusura Rossini e deviazione su via Celesia**
 - Getti di completamento
- Sostituzione sottopasso di via Pisoni
 - Realizzazione scatolare provvisorio interno a sottopasso esistente a garanzia passaggio mezzi: **chiusura via Pisoni**
 - Demolizione scatolare esistente: **chiusura passaggio pedonale via Pisoni**
 - Realizzazione nuovo scatolare: **chiusura passaggio pedonale via Pisoni**
 - Smontaggio scatolare provvisorio: **chiusura passaggio pedonale via Pisoni/chiusura via Pisoni**

- Sostituzione Ponte su Rio Torbella
 - Demolizione ponte esistente per fasi per consentire il passaggio dei mezzi
 - Realizzazione bypass stradali per consentire il passaggio dei mezzi
 - Realizzazione spalle e impalcato nuovo ponte: **chiusura Passo Torbella**
 - Avvio varo

TRATTA PARCO CAMPASSO

- Bonifica Ordigni Esplosivi
- Avvio Preparazione piazzale
- Realizzazione prolungamento sottopasso pedonale presente all'interno del futuro parco ferroviario
- Realizzazione prolungamento scala di accesso a sottopasso pedonale presente all'interno del futuro parco ferroviario
- Inizio realizzazione n. 2 nuovi fabbricati tecnologici e completamento di un fabbricato tecnologico esistente
- Sostituzione sottopasso di via Brin
 - Taglio impalcato e rimozione travi impalcato: **chiusura notturna sottopasso Brin**
 - Realizzazione spalle: **parzializzazione traffico**
 - Posa nuove travi impalcato: **chiusura notturna sottopasso Brin**
 - Getto di completamento
- Sostituzione sottopasso di via al Campasso
 - Realizzazione nuove spalle sottopasso: **parzializzazione traffico** e posa rete di protezione sul paramento interessato dalla realizzazione della spalla
 - Posa struttura di sostegno arco esistente e svuotamento sottopasso: **chiusura via al Campasso**
 - Rimozione struttura di sostegno arco esistente e getto nuovo sottopasso: **chiusura via al Campasso**

TRATTA SOTTERRANEO

- Adeguamento delle gallerie esistenti (Galleria Campasso e Sampierdarena)
 - Realizzazione nuove nicchie
 - Rifacimento tratti di rivestimento definitivo